

PG HOUSE 設計ルール（P1）

①PG HOUSEは28坪を基準とした商品

■ 3LDK～4LDK、2階建て 28坪 1,867円 ※付帯分まだ抜いていない未調整
28坪を超えた分は、313,000円/坪を加算。

■ 3LDK～4LDK、平屋 28坪 2,024円 ※付帯分まだ抜いていない未調査
28坪を超えた分は、380,000円/坪を加算。

②下屋工事が出る場合

1階施工面積が2階の施工面積を超え、1階に屋根ができる場合、
価格表に記載の販売価格 +134,000円 /坪 を費用加算

③バルコニーFRP防水費用

バルコニーの標準坪数=1.5坪以下かつ1カ所
※1.5坪を超えた部分と2つめバルコニーがあれば、防水面積+18,000円 /坪を加算

④ガレージ、ポーチ、バルコニーなど外部空間、及び吹抜、デッドスペースについて

施工床面積に含む。

⑤出隅・入り隅について

1, 2階合計で16カ所 17カ所目から30,000円/カ所の追加

⑥壁について

■ 外部袖壁
袖壁の長さ910mm（1モジュール） 当たり75,000円/モジュールの追加
但し、施工床面積含んでいる部分の袖壁追加しない。

出入隅の数の方が
分かりやすいのでは？

16カ所標準
PG House としても要
検討

⑦玄関・ポーチ・土間収納タイル

■ LIXIL パセオ 300角タイル

⑧屋根

■ 標準：ガルバニウム鋼板立平0.35mm 仕様：片流・切妻 屋根勾配3寸以下。
※キューブ仕様は、屋根勾配1.5寸勾配までで、立上げた壁のm数×¥15,000円を追加。

■追加

└コロニアル（KMEW／グラスサシリーズ） オークリッジ
仕様：片流・切妻 屋根勾配4寸まで。

屋根面積㎡×3,000円/㎡を追加。

└陶器瓦（マルスギ／イーグルロック）
仕様：片流・切妻 屋根勾配4寸まで。

屋根面積㎡×5,000円/㎡を追加。

⑨外壁

■ 標準 サイディング
メーカー ニチハ／マイクロガード・Vシリーズ16mm

オプション：KMEW／光セラ16mm、弾性リシントイルカット仕上げ
※価格は都度見積もり

⑩軒の出

■ 基本軒ゼロとする。
外壁ラインから跳ね出た屋根は、屋根延長部として、25,000円/㎡の費用追加

⑪土間コン追加

■ テラス、ステップ等
※面積あたり：50,000円/㎡
土間追加費用 = 10,000円/㎡（金こて仕上げ）

⑫太陽光

<標準> 太陽光パネル12枚 5.22KW（配列4列4段）
パネル搭載できる枚数は必ず設計に確認をとること。

■ 太陽光が不要の場合 ¥600,000（税別）の値引き

PG HOUSE 設計ルール（P2）

サッシ
サッシは、19箇所までとする。
ただし 勝手口と6尺巾掃き出しサッシは2個分、9尺巾掃き出しサッシは3個分でカウントする。
※特殊なサッシ、ガレージシャッター等は都度見積とする。

玄関ドア標準 YKK 断熱玄関ドア ヴェナート／D2仕様 プレゼン記載のドア

室内建具メーカー 室内建具：LIXIL ラシッサS ※ラシッサDはオプションにて選択可

室内床材 イクタ t=12 銘木フローラスティック3P

玄関収納（靴箱） LIXIL ラシッサS **二の字プラン（間口1,200mm）間口800mmでも減額は無。**
※その他は、オプションページの玄関収納（靴箱）価格を参照。

キッチン 背面収納はオプションになります。別途オプション表参照

トイレ 上部、棚設置（W800×D250）

床仕上げ材（床：住宅用2.3mm／フロアタイル 巾木：ソフト巾木

洗面所 床仕上げ材（床：住宅用2.3mm／フロアタイル 巾木：ソフト巾木

W I C **標準は1箇所まで 入口ドア無 枕棚W1820mm×2箇所まで**
※ WCL入口、枕棚の延長、中棚設置の場合は 枕棚・中棚金額 を参照
※ 設置場所を問わない

天井高 1階 2400mm 2階 2400mm

各室の棚や建具、造作のしつらえは、ルールが難解で、個別物件拾いもし難いので
1邸での棚、ハガーパイプ やドア数量を決めた方が良いのでは

