

令和 6 年 月 日

中央区有玉西町2135-34 .

有玉西モデル

南側公道に $\phi 50$ の本管が埋設されています。南西の地境より東へ2.6mの位置に $\phi 20$ にて宅内に引き込まれ既設メーター $\phi 13$ が設置されています。

計画メーターは $\phi 20$ に増径の為、加入金差額 ￥ 58,300 量水器設置  
排水費 ￥172,000 が発生します。

尚、宅内に入れませんでしたので、量水器内は未確認になります。

排水は公共下水道分流式になります。南東の地境より西へ0.5mの位置に $\phi 125$ にて取付管が入っています。

尚、道路より約55cm上がっているところに汚水枥がありますが、解体  
工事にて外壁を撤去する場合は枥の破損等にてパイプ内に土砂が入らないように注意をお願いします。

現状 下水枥と電柱が 10cm 程度しか離れておりません。  
下水枥工事時に電柱が傾く恐れがあるかもしれません。  
その場合は電柱直し等をお願いします。別途費用発生するかもしれません。

