内 部 仕 上 表 （壁下地:石膏ボード12.5㎜/天井下地:9.5㎜） ※脱衣室:床合板特類 下地

階		床	巾木	壁	品番	廻縁	天 井	品番	特記事項
1F									
	玄関	モルタル仕上	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	ホール①	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	LDK	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洗面	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	脱衣ﾗﾝﾄﾞﾘｰ	フロアタイルt2.3 サンゲツIS-2071	H40ソフト巾木W16	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	WC①	フロアタイルt2.3 サンゲツIS-2071	H40ソフト巾木W16	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洋室①	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	洋室②	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	WIC	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
	CL	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ナラ柾3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-252	突付	ビニルクロス	SLP-252	
物入・収納・CL etc		※接続する部屋と同仕様とする							

上框 ※	■ LIXILラシッサS 上框のみ30×150 色: クリエペール
階段 KA階段で対応できない場合、オプションにてﾗｼｯｻS階段	
窓枠	■ LIXIL スマート10 色 ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ ※浴室ドア枠 フクビ3方枠 [ホワイト]
キッチン笠木 カウンター	■ なし 色 形状
天井点検口	■ 天井アルミ点検口枠 450角 TAN45BW フクビ化学工業 ミルキーホワイト
床下収納庫	■ 高気密型床下点検口断熱型 SPF-R6060 城東テクノ 収納付 (LDK CL)ナチュラル(NL) (脱衣室) ライトグレー(LG)
トイレ棚	■ 1階ﾄｲﾚ D250 アートランバー棚(シェルホワイト)
室内物干し金物	■ シーリングパイプハンガーL=1550
LDKｰｶｳﾝﾀｰ	■ なし 色
下足入 プッシュタイプ	■ なし 色 サイズ: 形状:

支給品	■ 無し
備考	水回り巾木⇒ソフト巾木40W-16

内 部 建 具 表

LIXIL 建具色: プレシャスホワイト 枠色 : 扉同色 ※その他、下記特記による

ラフィス 把手 : スクエアL（シャインニッケル）丁番 固定枠(156) 外付戸当り ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ床色合せ 引戸のみ上吊Wｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ

階	No	室名	形式	枠外W サイズ 枠外H サイズ	ﾃﾞｻﾞｲﾝ 建具色	枠色 把手	特記事項
1	1	LDK	片開き戸	—		—	RZA(ﾌﾞﾗｯｸ) ガラス フロストホワイト
	WD			2400	—	—	
	2	LDK	3枚引違い戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	
	3	脱衣ﾗﾝﾄﾞﾘｰ	片引き戸	—	LAA	—	明り窓・表示錠
	WD			2400	—	—	
	4	WC①	片引き戸	—	LAA	—	明り窓・表示錠
	WD			2400	—	—	
	5	洋室①	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	
	6	洋室①	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	
	7	WIC	片引き戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	
	8	洋室②	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	
	9	洋室②	引違い戸	—	LAA	—	
	WD			2400	—	—	

決定図

浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌

PG HOUSE
株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

年月日	2025.6.13
縮尺	

件名	杉山翔海様美雨様 邸新築工事
図面	仕上表 2

設計	IC	工務	図番
酒井	0	青島	1-2