G2

※下屋小屋裏：ダウンライトより点検可

真北
磁北
偏角（西偏）7度35分
（国土地理院磁気図2020年値より）

壁付け	住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式（単独型）	1
		露出型	

壁付け	住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式（単独型）	0
		露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600㎜以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150㎜以上500㎜以内離す
換気扇・ｴｱｺﾝ吹出口から1500㎜以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400
※ 特記無きガラスは型ガラス

＊凡例

- 管柱（105×105）
- Kﾀﾞﾝﾊﾟｰ（3.30倍 FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍 45×90）（例 左:柱脚 右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍 45×90）
- 構造用合板（2.70倍）（t=9 ﾀｲｶﾞｰEXﾊｲﾊﾟｰ）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

※ 照明は、全室LED照明とし、
居室においては調光制御
非居室は人感センサー採用とする

アドバンスシリーズ
スマートデザイン（外部）

凡例
1 コンセント 1ヶ口
2 コンセント 2ヶ口
3 コンセント 3ヶ口
1ET コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP コンセント 防水型
エアコン用コンセント
200V用コンセント
WP 防雨入線プレート
スイッチ
3 3路スイッチ
4 4路スイッチ
直結電源
TV テレビ取出し口
TEL 電話取出し口（テレホンガイド）
LAN LAN取出し口（テレホンガイド）
壁照明
R リモコン(給湯関係・ルフロ)
㊍ メーター
分電盤
t
♪ チャイム

決定図

※ACｺﾝｾﾝﾄ天井付け
※TVｱﾝﾃﾅ工事
※ｽｲｯﾁはFL+1100、ｺﾝｾﾝﾄはFL+200

♪ チャイム
インターホン 外構にて門柱設置

訂正	浜岡一級総合設計事務所	PG ピージーハウス HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所	年月日	件名	設計	IC	工事	図番
	一級建築士事務所 静岡県知事登録第(10)2441号		事務所登録(2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男	2025.9.14	小長井祐希様邸 新築工事	酒井		青島	7-1
	一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	縮尺 1/50	図名 1階電気配線図				